

סעיף 2. התקנת יחידת FC קומה 2

1. אולם מחול חדר 201 – אספקה והתקנת 3 יחידות FC1200+ כיסוי (4 שורות עומק) הכוללות ברז אירי, טרמוסטט פנימי שיכול לפעול מול בקרה, כולל פירוק וסילוק יחידות ישנות, כולל ביצוע ניקוז שפיכה לגינה, חיבור להזנות חשמל קיימות, כולל תוספת קו תקשורת לחיבור 3 היחידות וביצוע תשתית לחדר בקרה,
2. כנ"ל לגבי חדר מחול מספר 203
3. החלפת 2 יחידות FC400, חימום (בלבד) מסדרון 2 יח' מחיר ליחידה _____ סה"כ כמות _____
4. ביצוע החלפת צנרת בחצר דרומית בלבד (צנרת מתפוררת), כ- 110 מטר אורך אספקה והתקנת צנרת "2" סקדיוול, כולל פירוק, ביטול וסילוק צנרת ישנה, כולל בידוד ארמופלקס ופח, ברזי ניתוק לכל היחידות, המחיר למטר לפי _____ סה"כ _____
סה"כ לסעיף זה _____